

# 仕 様 書

## 1 件名

漆工制作作業机等一式の製作・搬入・設置等の請負

## 2 内容

### (1) 作業机等一式の製作

下記について別紙1の設計に基づき製作すること。

#### ア 作業机 40台

futaba original 品番：D-320G 同等品以上

W1500×D900×H620mm

天板：パイン集成材 板厚 25mm ウレタン塗装艶消し

天板と両サイドの抽斗はダボネジを介してズレ留めとし、着脱可能。

口板：パイン集成材 板厚 18mm

側板・巾木：パイン練付 ウレタン塗装艶消し

抽斗内部：シナ合板

引手：SUS 鋼製ハンドル

スライドレール3段引き

天板に、整理棚（大）が着脱可能とするための鬼目ナット付き

#### イ 整理棚（大） 40台

futaba original 品番：S-507G-2 同等品以上

W1500×D250×H900mm

天板、側板、棚板：パイン集成材 板厚 18mm ウレタン塗装艶消し

可動棚：シナ合板 板厚 9mm、背板：シナ合板 板厚 5.5mm

可動棚板：1台につき10枚セット

底板に、ボルトで作業机（大）の天板に固定させるための穴に金属カラーまたは鬼目ナットのインサート付き

#### ウ スツール 40台

futaba original 品番：H-3000G 同等品以上

W500×D500×H370mm

座面：パイン集成材 板厚 18mm ウレタン塗装艶消し

脚・貫：パイン無垢材 ウレタン塗装艶消し

#### エ 座卓 20台

futaba original 品番：T-5000G 同等品以上

W1200×D750×H325mm

天板：パイン集成材 板厚 25mm ウレタン塗装艶消し

脚：パイン無垢材 ウレタン塗装艶消し 丸脚ねじ込み式（丸脚は天板とネジ式固定の着脱可能）

天板に、整理棚（小）が着脱可能とするための鬼目ナット付き

#### オ 整理棚（小） 16台

futaba original 品番：S-507G-1 同等品以上

W1200×D200×H900mm

天板、側板、棚板：パイン集成材 板厚 18mm ウレタン塗装艶消し

可動棚：シナ合板 板厚 9mm、背板：シナ合板 板厚 5.5mm

可動棚板：1台につき10枚セット

底板に、ボルトで座卓の天板に固定させるための穴に金属カラーまたは鬼目ナットのインサート付き

(2) 先行サンプル製作

全て、本製作前に、製作台数の内1台ずつを先行サンプルとして製作すること。

(その結果、小さな設計変更の可能性あり)

(3) 指定箇所への搬入・設置

別紙2のとおり搬入設置すること。

3 納入期限

完成品の納入期限は2023年8月末日とし、具体的な日時は契約後別途協議する。

4 検収

納入期限までに納入物品を設置の上、本学担当者に引き渡すこと。引き渡し後、本学担当者による検査を実施することとし、検査に合格した時に納入が完了したものとする。

保証書等がある場合は、紛失等が無いよう整理して納品すること。

納入物品の梱包材等の廃材については、受注者が責任を持って廃棄処理を行うこと。

5 支払条件

前項に記す検収が完了した日の属する月の翌月末日に振込により支払う。

6 その他

・納入物品は、契約後に受注者が本仕様書に基づき新たに製作若しくは調達したものに限り、中古物品は対象外とする。

・納品にかかる一切の費用については、契約金額に含むこと。

・本仕様書に定めがない事項については、双方協議の上決定する。