

仕 様 書

1 件名

石工室ホイストクレーンの調達・設置

2 内容

(1) ホイストクレーンの調達

下記製品を調達すること。

製品概要：キトーエクセル・インバーターホイスト 2.8t 1基

メーカー：株式会社キトー

型番：SHER2M028IS-IS・4m

備考：上下／横行・インバータ制御 4点押しボタン操作＋非常停止付

ショートヘッド・ダブルチェーン仕様 揚程：4.0m

キャブタイヤケーブル式給電 電源：3相200V

巻上速度：4.2m/0.7m(min)・インバータ2速

横行速度：24.0m/4.0m(min)・インバータ2速

(2) 指定箇所への設置

指定箇所に設置作業を行い、試運転を行うこと。なお作業に要する部材や重機等は施工者の負担にて準備すること。

作業備考：テルハレール端末ストッパー工事

2次側ブレーカー新設設置工事・キャブタイヤケーブル配線工事

クレーン上架 2.8t 1基

3 納入・設置期限

納入物品の最終納入期限は2024年1月15日、納入場所は本学新キャンパスとし、具体的な日時及び設置場所は契約後別途協議する。

4 検収

納入期限までに納入物品を設置の上、本学担当者に引き渡すこと。引き渡し後、本学担当者による検査を実施することとし、検査に合格した時に納入が完了したものとする。

保証書等がある場合は、紛失等が無いよう整理して納品すること。

納入物品の梱包材等の廃材については、受注者が責任を持って廃棄処理を行うこと。

5 支払条件

前項に記す検収が完了した日の属する月の翌月末日に振込により支払う。

6 その他

- ・納入物品は、契約後に受注者が本仕様書に基づき新たに製作若しくは調達したものに限り、中古物品は対象外とする。
- ・設置場所への運搬や設置等に係る費用の一切は、本契約金額に含むものとする。
- ・本仕様書に定めがない事項については、双方協議の上決定する。