

参考数量表

区分1	区分2	品名	詳細	数量	単位
A棟1階廊下除湿機等設置工事	設備工事	床置き型パッケージエアコン	SZR112BZD (冷房能力10.0KW 暖房能力11.2KW 3相200V)	1	式
	設備工事	床置き型パッケージエアコン	FVP56FC	1	式
	設備工事	分岐管セット		1	式
	設備工事	室外機壁掛け架台		1	式
	設備工事	空調機搬入据え付け費		1	式
	設備工事	冷媒配管	9.5×15.8	22	m
	設備工事	冷媒配管	6.4×12.7	25	m
	設備工事	ドレン配管 ACドレン		45	m
	設備工事	内外渡り配線工事		1	式
	設備工事	消耗品雑材		1	式
	設備工事	床壁貫通費 (レントゲン含む)		1	式
	設備工事	冷媒ガス追加充填		1	式
	設備工事	耐圧テスト費		1	式
	設備工事	試運転調整費		1	式
	設備工事	仮設足場費		1	式
	設備工事	養生清掃費		1	式
	設備工事	諸経費		1	式
	設備工事	産業用除湿器	RK-NP08PV2 リモコン含む	2	台
	設備工事	搬入据え付け費		2	式
	設備工事	ドレン配管工事費		1	式
	設備工事	リモコン配線取り付け工事		1	式
	設備工事	養生清掃費		1	式
	設備工事	試運転調整費		1	式
	設備工事	諸経費		1	式
	電源工事	動力盤改造費	C4MB1-1 M2-5系統にELCB50AF/30AT追加	1	式
	電源工事	分電盤改造費	ELCBブレーカー追加	4	箇所
	電源工事	ケーブル	EM-CE 3.5-4C	60	m
	電源工事	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 緑線入り	252	m
	電源工事	ケーブル支持材		1	式
	電源工事	電線管	GP 22	6	m
	電源工事	電線管	CPE 25	51	m
	電源工事	ブリカチューブ	#24 C25 カップリング・ボックスコネクタ付	2	組
	電源工事	ビニルブリカ	#24 G22 カップリング・ボックスコネクタ付	1	組
	電源工事	配管付属品		1	式
	電源工事	配管支持材		1	式
	電源工事	露出スイッチボックス	2個用 1方出 CPE 25	2	個
	電源工事	ブルボックス	200×200×200	1	個
	電源工事	防水ブルボックス	ステンレス 200×200×200	1	個
	電源工事	ボックス支持材		1	式
	電源工事	埋込コンセント	2P15A(2ET)×1 新金属P	2	組
	電源工事	ケースブレーカー	3P50AF ELB 樹脂ケース 屋外用	1	個
	電源工事	アースボンド材		1	式
	電源工事	雑材料消耗品		1	式
	電源工事	電工費		1	式
	電源工事	運搬費		1	式
	電源工事	はつり貫通補修費	鉄筋探査含む	1	式
	電源工事	作業立会費	1日	1	式
	電源工事	共通仮設費		1	式
	電源工事	現場管理費		1	式
	電源工事	一般管理費等		1	式
	除湿機及びエアコン目隠し工事	DS出入口移設に伴う開口設置	既存ボード捲り、軽鉄下地切断、100形開口補強 新設扉廻りボード復旧共 1200角程度	2	箇所
	除湿機及びエアコン目隠し工事	DS出入口移設に伴う開口閉鎖	既存扉撤去廻りボード捲り、軽鉄下地100形、GW充填、 ボード復旧共 1200角程度	2	箇所
	除湿機及びエアコン目隠し工事	DS出入口移設	BSD-425 片開きフラッシュドア	1	箇所
	除湿機及びエアコン目隠し工事	西側 (CX2) 空調機目隠し	H2400×W3100 EXPM つぶし加工 下地 □P-100×100×2.3 BPL-6×150 2-M12 あと施工アンカー 錆止め塗装	1	箇所
	除湿機及びエアコン目隠し工事	東側 (CX4) 空調機目隠し	H2400×W1800 EXPM つぶし加工 下地 □P-100×100×2.3 BPL-6×150 2-M12 あと施工アンカー 錆止め塗装	1	箇所
	除湿機及びエアコン目隠し工事	扉	H=2400 W=1100 扉 EXPM つぶし加工 フレーム L-65×65×6 四周 蝶番 2か所 戸当たり、門共 錆止め塗装	2	箇所
	除湿機及びエアコン目隠し工事	目隠し下地及びエキスパンドメタル塗装		1	式
	除湿機及びエアコン目隠し工事	養生、小運搬、廃材処分費		1	式
	除湿機及びエアコン目隠し工事	諸保険料及び作業諸経費		1	式
	除湿機及びエアコン目隠し工事	諸経費		1	式