

設備基礎改修工事他

1 直接仮設工事

名称	数量	単位	備考
測量・墨出し費用	1	式	
養生費	1	式	
整理清掃費	1	式	
廃棄物処理費	1	式	
仮囲い費用（カラーコーン、コーンバー等）	1	式	
機器工具損料（測定機器、バイブレーター等）	1	式	
運搬費	1	式	
保安警備費（3名）	1	式	

2 設備基礎工事

名称	数量	単位	備考
コンクリートカッター切費用	8.4	m	
既存シンダーコンクリート解体 撤去費用（2100×2100×H50）	4.4	m ²	
同上コンクリートガラ運搬費用	1	式	
機械基礎配筋 （1500×1500×H300） D10@200XY 方向共 （材工共）	1	組	
機械基礎型枠費用 （2100×2100×H300） （材工共）	1	式	
機械基礎コンクリート （FC-24N-18-20）	1	式	
同上コンクリート打設費 （ポンプ車打設）	1	式	
コンクリート天端押え （金鋤押え）	1	式	
各資材場内運搬費 （荷揚げ、荷降ろし）	1	式	
諸経費（現場管理費、法定福利費）	1	式	

3 金属製建具改造工事

名称	数量	単位	備考
SD/234 子扉ガラリ付ダクト貫通用扉 スチール製、W1700×H2365 アクリル焼付塗装仕上げ	1	箇所	
同上既存扉撤去、取付、調整費（法定福利含む）	1	式	
運搬費	1	式	
諸経費 （現場調査、図面作製費）	1	式	

換気設備工事

名称	数量	単位	備考
スパイラルダクト 150Φ	5	m	
スパイラルダクト 350Φ	26	m	
スパイラルダクト異形管	1	式	
スパイラルダクト支持金物及び吊金物	1	式	
ダンパー類 VD350	1	個	
ダンパー類 FD350	1	個	
タイロンホース P 型 150Φ	10	m	
タイロンシャッター 150Φ（網取付含む）	5	個	
制気口 VHS850×250	2	個	
器具取付費	1	式	
既存ダクト撤去費	1	式	
建物穴あけ補修費	1	式	
保湿工事	1	式	
風量調整費	1	式	
養生費	1	式	
発生材処理費	1	式	
FRP 製シロッコファン （KLF-NO.2.5-TH-R-OB-B-e3.7kw）ばね式防振架台	1	台	
機器搬入据付費	1	式	
電気工事費	1	式	
消耗品雑材料	1	式	
運搬費	1	式	
諸経費	1	式	